

济源市创建“四好农村路”全国示范县（市）工作领导小组办公室文件

济四好办文〔2022〕2号

济源市创建“四好农村路”全国示范县（市） 工作领导小组办公室关于开展2022年度 “四好农村路”示范镇创建评比工作的通知

各镇人民政府，玉泉街道办事处，各成员单位：

为深入推进“四好农村路”全国示范县创建工作，充分发挥典型经验示范引领带动作用，全面提升我市农村公路建管养运水平，为农村经济社会发展提供更好的交通服务保障。根据《济源市人民政府办公室关于印发创建“四好农村路”全国示范县（市）工作实施方案的通知》（济政办〔2021〕7号）精神，决定在全市范围内开展2022年度“四好农村路”示范镇创建评比工作，现将创建评比需要上报的有关材料和要求通知如下：

一、拟需上报材料

1. 各镇人民政府（玉泉街道办事处）向济源市创建“四好农村路”全国示范县（市）工作领导小组办公室申请验收的文件；

2. 各镇人民政府（玉泉街道办事处）提交《“四好农村路”示范镇创建工作总结报告》（包括镇办基本情况、农村公路方面的优势和短板、创建采取的做法措施、资金投入安排、拟提升改造的路段计划、下一步工作打算等相关情况）；

3. 各镇人民政府（玉泉街道办事处）支持创建工作出台的相关文件，包括《“四好农村路”示范镇创建方案》和《农村公路“路长制”实施方案》；

4. 各镇人民政府（玉泉街道办事处）对创建工作投入的资金拨付相关证明材料（复印件）；

5. 各镇人民政府（玉泉街道办事处）自查初验评分表，附有关自证材料。

上述材料须于3月28日前上报济源市创建“四好农村路”全国示范县（市）工作领导小组办公室。

二、考评程序

（一）镇级自查。3月28日前，各镇人民政府（玉泉街道办事处）对照“四好农村路”示范镇创建考核评分表，积极开展创建工作并进行自查，形成相关材料，上报至济源市创建“四好农村路”全国示范县（市）工作领导小组办公室。

（二）市级核查。4月上旬，济源市创建“四好农村路”全国示范县（市）工作领导小组将成立考核工作组，采取实地查看、

查阅资料等方式，对各镇人民政府（玉泉街道办事处）进行系统考核。

（三）公示命名。4月下旬，根据考核情况，择优确定公示“四好农村路”示范镇，公示无异议的，上报市政府统一命名。

三、奖励办法

对获得“四好农村路”示范镇的镇办，市政府将给予当年一次性20万元养护资金奖励；示范区交通运输局也将给予一定奖补资金。

附件：济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分表



附件

济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分表（工程建设方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
工程建设 (100分 其中基础分 60, 评定分 40)	完成情况	开工率	得分=4×年度开工率。	
		完工率	得分=4×年度完成率。	
	管理情况	基本建设程序	4 1. 招投标与合同资料（2分），按齐全比例得分； 2. 项目质量监督申请和施工许可证办理（2分），按齐全比例得分。	
		建设单位管理	4 安排项目专人负责项目实施、进行项目巡查，未安排人员，按比例得分。	
			4 工程监理到位情况、严格执行监理制度，按比例得分。	
			4 项目验收情况，得分=6×项目交工率。	
		“三同时”制度	4 道路桥梁交安设施、安保工程、附属实施未设计、施工、验收按比例扣分。	
		“七公开”制度落实情况	8 各建设单位必须按要求设置“七公开”专栏，未按照“七公开”要求公示的，少一项扣1分，扣完为止。	

评分人员：

济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分标准及评分表（管理方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
管理 (100分)	《“四好农村路”示范镇创建工作实施方案》正式文件情况（5分）	5	1. 出台《“四好农村路”示范镇创建工作实施方案》的得3分；出台的《实施方案》中明确了“四好农村路”示范镇创建具体目标、工作措施、创建时间节点等具体内容的得2分，否则每项扣1分，2分扣完为止。 2. 未出台《“四好农村路”示范镇创建工作实施方案》得0分。	
	全面实施农村公路“路长制” (10分)	7	1、出台《镇办路长制工作实施方案》的得5分；出台的《实施方案》中明确成立路长制领导小组、具体目标、工作措施、考核办法等的得2分，否则每项扣1分，2分扣完为止；未出台《镇办路长制工作实施方案》的得0分。	
		3	2、乡村道设置路长公示牌，全部设置完毕的得3分，已经设置未全部设置完的得2分，完全未设置的得0分。	
	乡镇管养站建设情况（30分）	30	1、办公房间2间以上（或单间30平米以上），且办公设备满足需求的得5分，不满足的该项得0分。	
			2、管养站站长、副站长、管理员等人员配备齐全的得5分（可通过红头文件查看或者上墙图表查看），配备不齐全的得3分，没有配备的该项得0分。 3、上墙图表按标准要求齐全、统一规范的得10分，设置了但是不齐全的缺一项制度扣一分，直到10分扣完为止。	
			4、养护路线是否全部承包到人，签订有协议的得3分，没有的该项得0分。 5、内业资料填写方式是通过电脑统一填写，统一打印装订的得7分；手工填写的得4分；没有内业资料的得0分。	
	村级养护室建设情况（15分）	15	1、有专门的单独办公房间1间以上的得5分，否则得0分。 2、上墙图表按标准要求齐全、统一规范的得5分，设置了但是不齐全的缺一项制度扣一分，直到5分扣完为止。 3、养护室存放有小型养护机具的得3分，否则得0分。 4、养护室有存放防汛物资的得2分，否则得0分。	
	农村公路养护经费纳入镇办财政预算情况（10）	10	以正式红头文件将农村公路日常小修保养经费和大中修养护工程经费按照标准纳入镇年度财政预算的得10分，否则得0分。	

济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分表（管理方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
管理 (100分)	开展“美丽农村路”建设工作 (10分)	10	已开展“美丽农村路建设”工作的，成效明显的得10分，已开展了但效果不明显的得6分，未开展的该项得0分，实地查看和查阅相关资料。	
	路产路权保护和路域环境整治工 作开展情况 (15)	3	加强管辖路段沿线住户、门店、企业和建设工地的管理，禁止占用公路及公路用地堆物放料，禁止向路面排水、排污等。实地查看，发现一处扣1分，最多扣3分。	
		2	制止占路打谷晒粮；制止在护栏、绿化、标牌等设施上晾晒。实地查看，发现一处扣1分，最多扣2分。	
		3	规范标识标牌，制止擅自设置广告牌、指路牌等非公路标牌，清除遮挡公路标牌视线的障碍物，清洗标识标牌。实地查看，发现一处扣1分，最多扣3分。	
		2	发现侵犯路产路权现象的，每处扣0.5分，最多扣2分。	
		5	具备条件的农村公路实现“路田分家”“路宅分家”的得5分，否则发现一处扣1分，最多扣5分。	
	乡规民约、村规民约 (5分)	3	将乡规民约、村规民约进行公示的得3分，没有的得0分。	
		2	将爱路护路纳入乡规民约、村规民约的得2分；没有的得0分。	

评分人员：

济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分表（乡道养护方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
乡道养护 (100分)	路面质量状况	25	路面无病害、路况优良，得25分；路面无坑槽等严重病害，路况良好，得20分；路面老化，病害得到及时处治，得15分，严重病害较多，且未及时处治，得0分。	
	保洁情况	7	全线路面总体干净整洁，得5分；多处路面存在杂物抛洒、积水或晾晒粮食、建材占道等现象，得2分；脏乱差，得0分。	
	路肩	10	全线无路肩扣10分，单侧或部分路段无路肩扣5分。全线两侧均有路肩，路肩宽度存在明显不足问题，扣5分；路肩宽窄不一，边缘不平整，扣3分；路肩或边坡有明显冲沟未培护问题，扣2分。	
	路肩	3	全线路肩总体干净整洁，得3分；多处路段存在建材、杂物堆积、高草未剪等现象，得1分；脏乱差，得0分。	
	边沟	5	平原地区路线存在路田不分家，没有边沟问题，山区路线存在沿山体一侧无硬化边沟，排水设施缺失问题，均扣5分。	
	边沟	3	全线边沟总体干净畅通，得3分；多处路段存在杂物堆积、杂草丛生等淤积现象，得1分；脏乱差，严重淤积，得0分。	
	村镇路段排水设施设置情况	4	穿村越镇路段路宅不分家，没有设置排水设施，进行路肩硬化，每个村镇路段扣2分，全线最多扣4分。没有穿村越镇路段，此处不扣分。	
	桥梁	1	护栏未刷白、无红色导向标，无论座数，均扣1分。没有桥梁，此处不扣分。	
	桥梁	1	护栏乱涂乱画，无论座数，均扣1分。没有桥梁，此处不扣分。	
	桥梁	1	护栏存在缺损未修复现象，无论座数，均扣1分。没有桥梁，此处不扣分。	
	桥梁	1	泄水孔、伸缩缝养护不到位，无论座数，均扣1分。没有桥梁，此处不扣分。	
	涵洞排水情况	1	存在明显的杂物堆积淤塞现象，无论道数，均扣1分。没有涵洞，此处不扣分。	
交通标志设置情况		5	交通标志缺失，每处扣1分，全线最多扣5分。重点检查转弯标志、反向弯道标志、连续弯道标志、桥梁名称、桥梁限载标志、村庄标志、学校标志、路口指示标志、过水路面标志、落石标志、设置限高限宽设施路线的两端路口警示标志和靠近处警示标志。	

济源市“四好农村路”示范镇创建考核评分表（乡道养护方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
乡道养护 (100分)	路面标线划设情况	5	标线清晰醒目、完整规范，得5分；标线磨损，尚可使用，得3分；标线没有划设或者磨损严重，得0分。弯道、桥梁、过村路段标虚线，每处扣1分，最多扣3分。路面宽度小于6米的路线不应划设中线，此处不扣分。	
	里程碑设置情况	4	按照规范完整设置里程碑，得4分。存在以下类型问题，无论数量，每类均直接扣1分，全线累计最多扣4分。1.缺失未补，2.外型不符合规范，3.埋设不规范（含方向、埋深），4.书写不规范（路线编号和名称是否齐全正确、里程数字是否符合实际，文字大小是否协调美观），5.碑体没有刷白不整洁。	
	百米桩设置情况	3	按照规范完整设置百米桩，得3分。存在以下类型问题，无论数量，每类均直接扣1分，全线累计最多扣3分。1.缺失未补，2.外型不符合规范，3.埋设不规范（含方向、埋深），4.书写不规范（数字是否符合实际，是否四面均书写，文字大小是否协调美观），5.桩体没有刷白不整洁。	
	警示柱设置情况	3	平面交叉、桥梁两端、高路堤段规范完整设置警示柱，得3分。存在以下类型问题，无论数量，每类均直接扣1分，全线累计最多扣3分。1.应设未设，2.缺失未补，3.埋设不规范（含数量、高度、间距、位置）。	
	管养公示牌设置情况	2	按照养护人员承包路段分别设置管养公示牌，得2分；按照管养单位全线统一设置一个管养公示牌，得1分；没有设置，得0分。	
	危险路段安全设施设置情况	6	沿线陡岩、急弯、高路堤、沿河等危险路段，设置有护栏、浆砌护坡等安全防护设施，得6分。存在漏设现象，每处扣2分，全线最多扣6分。没有陡岩、急弯、高路堤、沿河等危险路段，此处不扣分。	
	宜林路段绿化美化情况	10	树种分段统一、整齐成型、绿化美化效果好，得10分；树种分段统一、整齐但尚未成型、绿化美化效果一般，得8分；树种不统一，除补栽树外，绿化树高低、大小不一，绿化美化效果不好，得5分；沿线行道树缺失较多，没有及时补植，绿化美化效果较差，得3分；沿线宜林路段没有或者基本没有绿化，得0分。	

评分人员：

济源市”四好农村路”示范镇创建考核评分表（村道养护方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
村道养护 (100分)	路面质量状况	30	路面无病害、路况优良，得30分；路面无坑槽等严重病害，路况良好，得25分；路面老化，病害得到及时处治，得15分；严重病害较多，且未到处治，得0分。	
	保洁情况	10	全线路面总体干净整洁，得10分；多处路面存在杂物抛洒、积水或晾晒粮食、建材占道等现象，得3分；脏乱差，得0分。	
	路肩设置情况	20	全线路肩扣20分，单侧或部分路段无路肩扣10分。全线两侧均有路肩，路肩宽度存在明显不足问题，扣5分；路肩宽窄不一，边缘不平整，扣3分；路肩或边坡有明显冲沟未培养问题，扣2分。	
	保洁情况	10	全线路肩总体干净整洁，得10分；多处路段存在建材、杂物堆积，高草未剪等现象，得3分；脏乱差，得0分。	
	涵洞排水情况	5	存在明显的杂物堆积淤塞现象，无论道数，均扣5分。没有涵洞，此处不扣分。	
	交通标志设置情况	3	应设置但没有或者基本没有设置交通标志，扣3分；存在缺损现象，每处扣1分，全线最多扣3分。	
	管养公示牌设置情况	2	沿线没有设置管养公示牌，扣2分。	
	平交道口设置情况	5	村道与外部连接路线的平交道口为直角道口的，扣5分。	
	危险路段安全设施设置情况	5	沿线陡岩、急弯、高路堤、沿河等危险路段，设置有护栏、浆砌护坡等安全防护设施，得5分。存在漏设现象，每处扣2.5分，全线最多扣5分。没有陡岩、急弯、高路堤、沿河等危险路段，此处不扣分。	
	宜林路段绿化美化情况	10	树种分段统一、整齐成型、绿化美化效果好，得10分；树种分段统一、整齐但尚未成型、绿化美化效果一般，得8分；树种不统一，除补栽树外，绿化树高低、大小不一，绿化美化效果不好，得5分；沿线行道树缺失较多，没有及时补植，绿化美化效果较差，得3分；沿线宜林路段没有或者基本没有绿化，得0分。	

评分人员：

济源市”四好农村路”示范镇创建考核评分表（运营方面）

被考核单位：

考核项目	内容	分值	评分标准	得分
运营 (100分)	具备条件行政村通客车比例情况	40	具备通车条件的行政村通客车比例达到100%，每降低一个百分点扣2分，扣完为止。	
	农村物流服务覆盖乡镇、建制村比例	25	农村物流服务覆盖乡镇、建制村比例达到100%，每降低一个百分点扣2分，扣完为止。	
	快递进村覆盖率	15	快递进村覆盖率达到100%，每降低一个百分点扣2分，扣完为止。	
	重特大事发生率	20	未发生重特大事故，得20分，否则得0分。	

评分人员：

有关说明：“四好农村路”示范镇创建考核评分采用百分制。最终得分=建设得分×20%+管理得分×30%+乡道得分×20%+村道得分×20%+运营得分×10%。

